

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE JOÃO NEIVA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

**REGULAMENTO
DO
SERVIÇO**





100,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

AV. PRESIDENTE VARGAS, 356 - CENTRO - TEL.: (027) 258-2555 - FAX: (027) 258-2628
CEP: 29680-000 - JOÃO NEIVA - ES - CGC: 31.776.479/0001-86

CÓPIA

LEI N.º 0906/98

Regulamenta os Serviços Públicos de Água e Esgoto prestados pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto de João Neiva, Estado do Espírito Santo, e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de João Neiva, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais;

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I

DO OBJETIVO

Art. 1º - Esta Lei regulamenta os serviços públicos de água e esgoto sanitário prestados pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto de João Neiva e estabelece as normas DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO para regulamentar as relações entre a Autarquia e os seus usuários.

CAPÍTULO II

DA TERMINOLOGIA

Art. 2º - Adota-se nesta Lei a terminologia consagrada nas diversas normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas -ABNT, e as que se seguem:

- OK* **1 - ABASTECIMENTO CENTRALIZADO:** *Abastecimento de um agrupamento de edificações (condomínio), com apenas uma ligação de ramal predial.*
- OK* **2 - ABASTECIMENTO DESCENTRALIZADO:** *Abastecimento de um agrupamento de edificações (condomínio), com ligação de ramal predial individual para cada prédio existente no agrupamento.*
- OK* **3 - ALIMENTADOR PREDIAL:** *Canalização compreendida entre o hidrômetro ou limitador de consumo e a válvula do flutuador/bóia do reservatório.*



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

AV. PRESIDENTE VARGAS, 356 - CENTRO - TEL.: (027) 258-2555 - FAX: (027) 258-2629
CEP: 29680-000 - JOÃO NEIVA - ES - CGC: 31.776.479/0001-86

- OK 4 - **AFERIÇÃO DE HIDRÔMETRO:** *Processo de conferência do sistema de medição de hidrômetro, para verificação de erro de indicação em relação aos limites estabelecidos pelos órgãos competentes.*
- OK 5 - **AGRUPAMENTO DE EDIFICAÇÕES:** *Conjunto de duas ou mais edificações em um mesmo lote de terreno.*
- OK 6 - **APARELHO SANITÁRIO:** *Aparelho ligado à instalação predial e destinado ao uso de águas para fins higiênicos ou a receber dejetos de águas servidas.*
- OK 7 - **BARRILETE:** *Conjunto de canalizações das quais derivam as colunas de distribuição.*
- OK 8 - **CAIXA DE GORDURA:** *Caixa retentora de gordura das águas servidas.*
- OK 9 - **CAIXA DE INSPEÇÃO:** *Caixa destinada a permitir a inspeção e desobstrução de canalizações.*
- OK 10 - **CAIXA PIEZOMÉTRICA OU TUBO PIEZOMÉTRICO:** *Caixa ou tubo ligado ao alimentador predial, antes do reservatório inferior, para assegurar pressão mínima na rede distribuidora.*
- OK 11 - **CAIXA DE PROTEÇÃO DO HIDRÔMETRO:** *Caixa de concreto, alvenaria, metal, fibra ou outro tipo de material aprovado pela Autarquia, para proteção do hidrômetro.*
- OK 12 - **CADASTRO DE USUÁRIOS:** *Constitui o conjunto de informações descritivas, simbólicas e gráficas que identifica, classifica e localiza os imóveis situados nas áreas de prestação de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário.*
- OK 13 - **CATEGORIA DE USUÁRIO/CONSUMO:** *Classificação dada aos tipos de serventia de água fornecida, para o fim de enquadramento na estrutura tarifária do SAAE.*
- OK 14 - **CATEGORIA COMERCIAL:** *Economia ocupada para o exercício de atividade de compra, venda ou prestação de serviços, ou para o exercício de atividade não classificada nas categorias residencial, industrial ou pública.*
- OK 15 - **CATEGORIA INDUSTRIAL:** *Quando a água é utilizada em estabelecimentos industriais ou comerciais como matéria prima no processo industrial ou como inerente a própria natureza da indústria.*



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

AV. PRESIDENTE VARGAS, 356 - CENTRO - TEL.: (027) 258-2555 - FAX: (027) 258-2629
CEP: 29680-000 - JOÃO NEIVA - ES - CGC: 31.776.479/0001-86

catálogo obra

OK 16 - **CATEGORIA PÚBLICA:** Economia ocupada para o exercício de atividade de Órgãos da Administração Direta e Indireta, Federal, Estadual e Municipal e Fundações. São ainda incluídos nesta categoria: hospitais públicos, asilos, orfanatos, albergues e demais instituições de caridade, instituições religiosas, organizações cívicas, políticas, e entidades de classe e sindicais.

OK 17 - **CATEGORIA RESIDENCIAL:** Economia ocupada exclusivamente para o fim de moradia.

OK 18 - **CANALIZAÇÃO DE RECALQUE:** Canalização compreendida entre o ponto de saída da bomba e o ponto de descarga no reservatório superior.

OK 19 - **CANALIZAÇÃO DE SUCCÃO:** Canalização compreendida entre o ponto de tomada no reservatório inferior e o orifício da entrada da bomba.

OK 20 - **CAVALETE:** Dispositivo padronizado para instalação de hidrômetro ou limitador de consumo, integrante do ramal predial de água.

OK 21 - **COLAR DE TOMADA OU PEÇA DE DERIVAÇÃO:** Dispositivo aplicado à rede distribuidora para derivação do ramal predial.

não constar de no material e sim

OK 22 - **COLETOR:** Canalização pública destinada a recepção de esgoto.

serviço

OK 23 - **COLETOR PREDIAL OU LIGAÇÃO PREDIAL DE ESGOTOS:** É a canalização compreendida entre a última inserção do prédio e a rede pública de esgoto.

OK 24 - **CICLO DE FATURAMENTO:** Constitui o período compreendido entre a emissão de duas contas sucessivas, relativas à uma mesma zona de cobrança.

OK 25 - **CONSUMO DE ÁGUA:** É todo volume de água que passa pelo ramal domiciliar.

OK 26 - **CONSUMO MÍNIMO/BÁSICO:** É o volume mínimo mensal de água atribuído a uma economia e considerado como base mínima para faturamento.

OK 27 - **CONSUMO ESTIMADO/TAXADO:** É o consumo mensal de água atribuído a uma determinada categoria de economia sem medidor, em função do consumo presumido, com base no atributo físico do imóvel ou outro critério, adequado, que venha ser estabelecido.

OK 28 - **CONSUMO EXCEDENTE:** É aquele que excede a demanda mínima estabelecida para cada economia.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

AV. PRESIDENTE VARGAS, 356 - CENTRO - TEL.: (027) 258-2555 - FAX: (027) 258-2629
CEP: 29680-000 - JOÃO NEIVA - ES - CGC: 31.776.479/0001-86

- OK* **29 - CONSUMO FATURADO:** *Volume correspondente ao consumo medido ou estimado.*
- OK* **30 - CONSUMO MEDIDO/REAL:** *É o volume de água registrado através de hidrômetro entre duas leituras sucessivas.*
- OK* **31 - CONSUMO MÉDIO:** *Média de consumos medidos relativamente a ciclos de prestação de serviços consecutivos para um imóvel.*
- OK* **32 - CONSUMIDOR /USUÁRIO FACTÍVEL:** *Aquele que, embora não esteja ligado ao(s) serviço(s) de água e/ou esgoto, os tem à disposição em frente ao prédio respectivo.*
- OK* **33 - CONSUMIDOR /USUÁRIO POTENCIAL:** *Aquele que não dispõe de serviço(s) de água e/ou esgoto em frente ao respectivo prédio, estando o mesmo localizado dentro da área urbana onde o SAAE poderá prestar seus serviços.*
- OK* **34 - CONSUMIDOR/USUÁRIO EFETIVO/ATIVO:** *É todo prédio ligado aos serviços de água e/ou esgoto registrado no cadastro de consumidores do SAAE.*
- OK* **35 - CONSUMIDOR INATIVO:** *É todo aquele que embora cadastrado, esteja com a prestação dos serviços interrompidos.*
- OK* **36 - CONTA/FATURA MENSAL DE SERVIÇOS:** *Documento hábil para pagamento e cobrança de débito contraído pelo usuário e que corresponde a fatura de prestação de serviços.*
- SAIU* **37 - CONTROLADOR DE VAZÃO:** *Dispositivo destinado a controlar o volume de água fornecido por uma ligação.*
- APRAS* **38 - CORTE DE LIGAÇÃO/ INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS:** *Interrupção por parte do SAAE, do fornecimento de água ao consumidor pelo não pagamento da conta, por inobservância às normas estabelecidas ou através de requerimento.*
- SAIU* **39 - CUSTO DE LIGAÇÃO:** *Valor calculado pelo SAAE de acordo com o orçamento de custo de materiais e mão-de-obra para a execução do ramal predial.*
- OK* **40 - DEMANDA:** *Volume de água necessário ao consumo de uma ou de um grupo de economias que o SAAE deve dispor em potencial.*



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

AV. PRESIDENTE VARGAS, 356 - CENTRO - TEL.: (027) 258-2555 - FAX: (027) 258-2629
CEP: 29680-000 - JOÃO NEIVA - ES - CGC: 31.776.479/0001-86

OK **41 - DESPÉRDICIO:** *É a água mal aplicada numa instalação predial.*

42 - DERIVAÇÃO: *Toda extensão de um ramal de tubulação.*

43 - DERIVAÇÃO PREDIAL OU RAMAL PREDIAL DE ÁGUA:

OK **43.1 - INTERNA :** *É a canalização compreendida entre o hidrômetro ou limitador de consumo, ou ainda na ausência destes, o alinhamento do imóvel e a primeira derivação ou válvula de flutuador (bóia);*

OK **43.2 - EXTERNA:** *É o conjunto de tubulações e peças especiais compreendida entre o hidrômetro, limitador de consumo, ou ao alinhamento do imóvel e a rede de distribuição.*

44 - DERIVAÇÃO PREDIAL OU RAMAL PREDIAL DE ESGOTO:

OK **44.1 - INTERNA:** *É a canalização compreendida entre a última inserção do imóvel e a caixa do SAAE situada no passeio..*

OK **44.2 - EXTERNA:** *É o conjunto de tubulações e peças especiais compreendida entre a caixa de inspeção e a rede coletora de esgoto.*

OK **45 - ESGOTO INDUSTRIAL:** *Efluente líquido proveniente do uso de água para fins industriais ou serviços diversos, com características diversas das águas residuárias domésticas.* *→ incluído Anexo*

OK **46 - ECONOMIA:** *Compreende-se como sendo as dependências isoladas entre si, inscritas como unidades imobiliárias autônomas, integrantes de uma edificação ou conjunto de edificações.*

OK **47 - EDIFICAÇÃO:** *Construção destinada a residência, indústria, comércio, serviço e outros usos.*

OK **48 - ESGOTO OU DESPEJO:** *Efluente líquido dos prédios (excluídas as águas pluviais), que deve ser conduzido a um destino adequado.*

OK **49 - ESGOTO PLUVIAL:** *Resíduo líquido, proveniente de precipitações atmosféricas, que não se enquadra como esgoto industrial ou sanitário.*

OK **50 - ESGOTO SANITÁRIO:** *Efluente líquido proveniente do uso de água para fins de higiene.*



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

AV. PRESIDENTE VARGAS, 356 - CENTRO - TEL.: (027) 258-2555 - FAX: (027) 258-2629
CEP: 29680-000 - JOÃO NEIVA - ES - CGC: 31.776.479/0001-86

- OK* **51 - EXTRAVASOR OU LADRÃO:** *Tubulação destinada a escoar eventuais excessos de água ou de esgoto.*
- OK* **52 - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA:** *Conjunto de canalizações, equipamentos e dispositivos destinados a elevar a água e/ou esgoto para pontos mais elevados.*
- OK* **53 - FAIXA DE CONSUMO:** *Intervalo de volume de consumo, num determinado período de tempo, estabelecido para fins de tarifação.*
- OK* **54 - FOSSA SÉPTICA OU TANQUE SÉPTICO:** *Unidade de sedimentação e digestão, destinada ao tratamento primário dos esgotos sanitários.*
- OK* **55 - FOSSA ABSORVENTE OU SUMIDOURO:** *Unidade de absorção dos líquidos de efluentes dos tanques sépticos.*
- OK* **56 - GREIDE:** *Série de cotas que caracterizam o perfil de uma rua e dão as altitudes de seu eixo em seus diversos trechos.*
- OK* **57 - HIDRANTE:** *Aparelho instalado na rede distribuidora de água, apropriado à tomada de água para combate a incêndio.*
- OK* **58 - HIDRÔMETRO:** *Aparelho destinado a medir e indicar, continuamente, o volume de água que o atravessa.*
- OK* **59 - IMÓVEL:** *É a área de terra com ou sem edificação.*
- OK* **60 - INSTALAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA:** *É o conjunto de canalizações, aparelhos, equipamentos e dispositivos localizados no prédio, de responsabilidade do usuário, destinado ao abastecimento de água, quando conectado ao ponto de fornecimento de água.*
- OK* **61 - INSTALAÇÃO PREDIAL DE ESGOTO:** *É o conjunto de tubulações, conexões, aparelhos, equipamentos e acessórios, localizados no prédio, de responsabilidade do usuário, destinado ao seu esgotamento sanitário, quando conectado ao ponto de coleta de esgoto.*
- OK* **62 - INSTALADOR:** *Empresa, entidade ou profissional legalmente habilitados ao desempenho das atividades específicas de executar e conservar instalação de água e/ou esgoto sanitário, de acordo com as normas e padrões especificados pelo SAAE.*
- OK* **63 - LIGAÇÃO DE ÁGUA E/OU ESGOTO:** *Derivação para abastecimento de água e/ou coleta de esgoto de um imóvel desde a rede distribuidora/coletora até a conexão com a instalação predial.*



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

AV. PRESIDENTE VARGAS, 356 - CENTRO - TEL.: (027) 258-2555 - FAX: (027) 258-2629
CEP: 29680-000 - JOÃO NEIVA - ES - CGC: 31.776.479/0001-86

- OK* **64 - LIGAÇÃO CLANDESTINA:** *Conexão de instalação predial à rede de distribuição de água ou coletora de esgoto, executada sem autorização ou conhecimento do SAAE.*
- OK* **65 - LIGAÇÃO PROVISÓRIA:** *Ligação de água ou esgoto para utilização em caráter temporário.*
- SAIU* **66 - LIMITADOR DE CONSUMO:** *É o dispositivo instalado no ramal predial para limitar o consumo de água.*
- OK* **67 - MULTA:** *Pagamento devido pelo usuário, estipulado pelo SAAE como punição à inobservância de certas condições estabelecidas neste Regulamento.*
- OK* **68 - PADRÃO:** *Modelos estabelecidos pelo SAAE para concessão de ligações de água e esgoto ou reforma das existentes.*
- OK* **69 - PERDAS FÍSICAS:** *É a diferença entre o volume produzido e o volume efetivamente fornecido ao usuário.*
- OK* **70 - PONTO DE ENTREGA OU FORNECIMENTO:** *Local onde é feita a conexão do ramal predial de água com a instalação predial do imóvel abastecido.*
- OK* **71 - RAMAL DE DESCARGA:** *Canalização que recebe diretamente efluentes de aparelhos sanitários.*
- OK* **72 - REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA:** *Conjunto de tubulações e peças que compõem o sistema de distribuição de água.*
- OK* **73 - REDE COLETORA DE ESGOTO:** *Conjunto de tubulações e peças que compõem o sistema de coleta de esgoto.*
- OK* **74 - RELIGAÇÃO DE SERVIÇOS:** *Reabertura ou reabilitação de um serviço suspenso, com autorização do SAAE.*
- OK* **75 - REGISTRO EXTERNO:** *É o registro de uso e de propriedade do SAAE, destinado a interrupção do abastecimento de água e situado no passeio ou na calçada.*
- OK* **76 - REGISTRO INTERNO:** *É o registro instalado no ramal predial interno, para permitir a interrupção de passagem de água.*



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

AV. PRESIDENTE VARGAS, 356 - CENTRO - TEL.: (027) 258-2555 - FAX: (027) 258-2629
CEP: 29680-000 - JOÃO NEIVA - ES - CGC: 31.776.479/0001-86

- OK* **77 - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA:** Conjunto de obras, instalações e equipamentos, que tem por finalidade captar, aduzir, tratar, reservar e distribuir água.
- OK* **78 - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO:** Conjunto de obras, instalações e equipamentos, que tem por finalidade coletar, transportar, tratar e dar destino final adequado às águas residuárias ou servidas.
- OK* **79 - SUB-COLETOR:** Canalização que recebe efluentes de um ou mais tubos de quedas ou ramais de esgotos.
- OK* **80 - SERVIÇO DIRETO:** Fornecimento de água sem o hidrômetro.
- OK* **81 - SUPRESSÃO DA DERIVAÇÃO:** Retirada física do ramal predial e/ou cancelamento das relações contratuais serviço/consumidor, em decorrência de infração às normas do SAAE.
- OK* **82 - TARIFAS:** Conjunto de preços estabelecidos pelo poder Executivo Municipal, referente à cobrança dos serviços de abastecimento de água e/ou coleta de esgoto, com a finalidade de manter o equilíbrio econômico-financeiro do SAAE.
- OK* **83 - TARIFA MÍNIMA:** É o valor estabelecido para pagamento do consumo mínimo correspondente a cada categoria.
- 84 - TAXA:** Valor estipulado pelo SAAE para cobrança por serviços prestados.
- 85 - TITULAR DO IMÓVEL:** Proprietário do imóvel. Quando o imóvel estiver constituído em condomínio, este é o titular.
- 86 - TUBETE:** Segmento de tubulação instalado no local destinado ao hidrômetro ou substituição deste.
- 87 - USUÁRIO:** Pessoa física ou jurídica, proprietária ou responsável legal de imóvel ou instalação provisória que utiliza os serviços públicos de abastecimento de água e/ou esgotamento sanitário.
- 88 - VOLUME PRODUZIDO:** É o volume medido ou calculado na saída da estação de tratamento ou na saída do sistema de captação, quando não existir a primeira.
- OK* **89 - CATEGORIA OBRAS:** Construções, reformas, ampliações em edificações de qualquer natureza.



CAPÍTULO III

DA COMPETÊNCIA

Art. 3º - Compete ao SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE JOÃO NEIVA autarquia municipal, criada pela Lei n.º 1.388 de 30.08.88, exercer com exclusividade todas as atividades administrativas e técnicas que se relacionem com os serviços públicos de água e esgoto do município, compreendendo o planejamento e a execução das obras, instalação, operação e manutenção de sistemas, a medição do consumo de água, faturamento e cobrança dos serviços prestados, aplicação de penalidade, e qualquer outra medida com ele relacionada.

§ 1º - O assentamento de rede de distribuição de água e coletora de esgoto, a instalação de equipamento e a execução de ligação serão efetuadas pelo SAAE ou por terceiros devidamente autorizados, sem prejuízo do que dispõe as posturas municipais e a legislação aplicável.

§ 2º - Na ocorrência de incêndio, o Corpo de Bombeiros terá competência para operar os hidrantes e permissão para operar os registros da rede de abastecimento de água, podendo o SAAE, caso seja possível, acompanhar essas operações, sem interferir, no entanto, no trabalho da corporação em serviço.

CAPÍTULO IV

DAS REDES DE ÁGUA E COLETORAS DE ESGOTOS

Art. 4º- As redes distribuidoras de água e coletoras de esgoto, e seus acessórios, serão assentados preferencialmente em logradouro público, após aprovação dos respectivos projetos pelo SAAE, que executará ou fiscalizará as obras, e a quem compete, no curso da prestação dos serviços, sua operação e manutenção.

§ 1º - As canalizações e os coletores assentados nos termos do presente artigo, passarão automaticamente a integrar o patrimônio do SAAE.

§ 2º - As extensões das redes distribuidoras e coletoras só serão atendidas quando técnica e economicamente viáveis ou quando houver razão de interesse social.

Art. 5º- As Empresas ou Órgãos da Administração Pública Direta e Indireta Federais, Estaduais e Municipais custearão as despesas referentes à remoção, recolocação ou modificação de redes distribuidoras de água e



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

AV. PRESIDENTE VARGAS, 356 - CENTRO - TEL.: (027) 258-2555 - FAX: (027) 258-2629
CEP: 29680-000 - JOÃO NEIVA - ES - CGC: 31.776.479/0001-86

coletoras de esgoto e instalações do Sistema Público de Abastecimento de Água e Sistema Público de Esgotos, decorrentes de obras que executarem ou forem executadas por terceiros com sua autorização.

Parágrafo único - No caso de obras solicitadas por particulares, as despesas indicadas neste artigo serão custeadas pelos interessados.

Art. 6º- As obras de escavação a menos de um metro das canalizações públicas de água ou de esgotos, ou de ramais ou de coletores prediais, não poderão ser executadas sem prévia notificação ao SAAE.

Art. 7º- Os danos causados às redes distribuidoras e coletoras ou às instalações dos serviços de água ou de esgoto serão reparados pelo SAAE, às expensas do responsável por eles, o qual ficará sujeito ainda às penalidades previstas nesta Lei, sem prejuízo das sanções legais a que estiver sujeito.

Art. 8º- Os custos com as obras de ampliação ou extensão das redes distribuidoras de água ou coletoras de esgoto não constantes de projeto, cronograma de crescimento vegetativo ou de programa do SAAE, serão realizados por conta dos usuários que as solicitarem ou forem interessados em sua execução, desde que aprovados pela AUTARQUIA .

§ 1º - A critério do SAAE, os custos das obras de que trata este artigo poderão correr parcial ou totalmente às suas expensas, desde que exista viabilidade econômico-financeira ou razões de interesse social.

§ 2º - Os prolongamentos de rede, custeados ou não pelo SAAE, farão parte de seu patrimônio e estarão afetados pela prestação de serviço público.

Art. 9º - Nos prolongamentos de rede solicitados por terceiros, o SAAE não se responsabilizará pela liberação de áreas de servidão para implantação da mesma.

Art. 10 - A critério do SAAE, diante de permissão prévia da Prefeitura Municipal de João Neiva, poderá ser implantada rede distribuidora de água em logradouro cujos greides não estejam definidos.

Parágrafo Único - Se houver necessidade do rebaixamento da rede para definição do greide, as despesas correrão por conta do interessado.

Art. 11 - Somente será implantada rede coletora de esgoto em logradouro onde a municipalidade tenha definido o greide e que possua ponto de disposição final adequado ao lançamento dos despejos.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

AV. PRESIDENTE VARGAS, 356 - CENTRO - TEL.: (027) 258-2555 - FAX: (027) 258-2629
CEP: 29680-000 - JOÃO NEIVA - ES - CGC: 31.776.479/0001-86

Art. 12 - É vedado o lançamento de águas pluviais em rede coletora e interceptora de esgoto.

CAPÍTULO V

DOS LOTEAMENTOS, AGRUPAMENTOS DE EDIFICAÇÕES, CONJUNTOS HABITACIONAIS E VILAS

Art. 13 - Em todo projeto de loteamento, o SAAE - deverá ser consultado sobre a prestação dos serviços públicos de abastecimento de água e de coleta de esgoto.

Art. 14 - Nenhuma construção em loteamento situado em área de atuação do SAAE, poderá ser aprovada pela Prefeitura Municipal de João Neiva se não contiver projeto completo de abastecimento de água e de coleta de esgoto aprovado pela Autarquia.

§ 1º - O projeto deverá incluir todas as especificações técnicas, não podendo ser alterado no curso de sua implantação sem prévia aprovação do SAAE.

§ 2º - A execução das obras poderá ser fiscalizada pelo SAAE, que pode exigir o cumprimento de todas as condições técnicas para a implantação dos projetos.

Art. 15 - Os sistemas de abastecimento de água e de coleta de esgoto de loteamento novo, nas áreas de atuação do SAAE, deverão ser construídos e custeados integralmente pelo incorporador.

Art. 16 - Concluídas as obras, o incorporador entregará as mesmas ao SAAE, apresentando o cadastro de serviços executados, conforme normas específicas.

Art. 17 - Caso seja necessária a interligação das redes do loteamento às redes distribuidoras de água e coletoras de esgotos, será ela executada exclusivamente pelo SAAE, depois de totalmente concluídas e aceitas as obras.

Art. 18 - As áreas, instalações e equipamentos destinados aos sistemas públicos de abastecimento de água e coleta de esgotos a que se refere este Capítulo, serão cedidos e incorporados, sem ônus, mediante instrumento competente, ao patrimônio do SAAE.

Art. 19 - O SAAE só assumirá a manutenção de sistema de abastecimento de água e de coleta de esgoto em loteamento novo, quando tiver



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

AV. PRESIDENTE VARGAS, 356 - CENTRO - TEL.: (027) 258-2555 - FAX: (027) 258-2629
CEP: 29680-000 - JOÃO NEIVA - ES - CGC: 31.776.479/0001-86

disponibilidade técnica, econômica e financeira para prestar os serviços, não estando obrigado, pela simples aprovação do projeto, a assumir imediatamente a prestação de serviços aos novos usuários.

Art. 20 - Os procedimentos para concessão de prolongamento de rede e de ligação de água ou de esgoto em conjunto habitacional ou programa de desenvolvimento social serão estabelecidos através de convênios específicos.

Art. 21 - Sempre que forem ampliados os loteamentos, conjuntos habitacionais ou agrupamentos de edificações, correrão por conta do proprietário ou incorporador as despesas decorrentes de reforço ou expansão dos sistemas públicos de abastecimento de água e de coleta de esgoto.

Art. 22 - A operação e manutenção das instalações internas de água ou esgotos dos prédios de agrupamento de edificações ficarão a cargo do condomínio.

Art. 23 - O SAAE não aprovará projeto de abastecimento de água ou de coleta de esgotos para loteamento projetado em desacordo com a Legislação Federal, Estadual e Municipal reguladora da matéria.

CAPÍTULO VI

DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS

Art. 24 - As instalações prediais de água e esgoto deverão ser definidas, dimensionadas e projetadas conforme normas da ABNT, sem prejuízo do que dispõem as posturas municipais e as normas operacionais do SAAE.

Art. 25 - A instalação predial da água ou de esgoto será executada pelo proprietário do imóvel, às suas expensas.

§ 1º - A conservação das instalações prediais ficará a cargo exclusivo do usuário, podendo o SAAE fiscalizá-la e orientar o procedimento quando julgar necessário.

§ 2º - O usuário se obriga a reparar ou substituir, dentro do prazo que lhe for fixado na respectiva notificação do SAAE, todas as instalações e ramais internos defeituosos.

§ 3º - O SAAE se exime de qualquer responsabilidade por danos pessoais ou patrimoniais derivados do mau funcionamento das instalações prediais.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

AV. PRESIDENTE VARGAS, 356 - CENTRO - TEL.: (027) 258-2555 - FAX: (027) 258-2629
CEP: 29680-000 - JOÃO NEIVA - ES - CGC: 31.776.479/0001-86

Art. 26 - É proibida qualquer extensão da instalação predial para servir outra economia localizada em terreno distinto, ainda que pertencente ao mesmo proprietário, observado o disposto no art. 55.

Art. 27 - As derivações para atender às instalações internas do usuário só poderão ser feitas dentro do imóvel servido, após o ponto de entrega da água ou antes do ponto de coleta do esgoto.

Art. 28 - É vedado o emprego de qualquer dispositivo que provoque sucção do ramal predial de água.

Art. 29 - Nos imóveis onde haja instalação própria de abastecimento de água e ligação de água do SAAE, ficam proibidas ligações que possibilitem a intercomunicação entre essas instalações.

Art. 30 - É vedado o despejo de águas pluviais tanto nas instalações prediais quanto nos ramais prediais de esgoto.

Art. 31 - É obrigatória a construção de caixa de gordura sifonada na instalação predial de esgoto, para águas servidas provenientes de cozinha e tanque.

Art. 32 - O imóvel que possuir piscina poderá ter seu esgotamento feito através da rede coletora de esgoto, mediante a colocação de um redutor de vazão na respectiva tubulação, aprovado pelo SAAE.

CAPÍTULO VII

DOS RESERVATÓRIOS PARTICULARES

Art. 33 - Todo prédio deverá ser provido de reservatório domiciliar dimensionado segundo Norma Técnica específica.

Parágrafo único - Os reservatórios de água dos prédios serão dimensionados e construídos, de acordo com as normas da ABNT, observado o que dispõem as posturas municipais em vigor, e às expensas dos interessados.

Art. 34 - O projeto e a execução dos reservatórios deverão atender aos seguintes requisitos de ordem sanitária:



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

AV. PRESIDENTE VARGAS, 356 - CENTRO - TEL.: (027) 258-2555 - FAX: (027) 258-2629
CEP: 29680-000 - JOÃO NEIVA - ES - CGC: 31.776.479/0001-86

I	- assegurar perfeita estanqueidade;
II	- utilizar em sua construção materiais que não causem prejuízo à qualidade da água;
III	- possuir válvula de flutuador (bóia) que vede a entrada de água quando cheio, e extravasor (ladrão) descarregando visivelmente em área livre, dotado de dispositivo que impeça a penetração, no reservatório, de elemento que possa poluir a água;
IV	- permitir inspeção e reparo, através de aberturas dotadas de bordas salientes e tampas herméticas às bordas, no caso dos reservatórios enterrados, terão altura mínima de 0,15m do solo;
V	- possuir tubulação de descarga que permita a limpeza interna do reservatório.

Art. 35 - É vedada a passagem de tubulações de esgoto sanitário ou pluvial pela cobertura ou pelo interior dos reservatórios.

Art. 36 - Os prédios com três ou mais pavimentos ou aqueles cuja pressão dinâmica disponível da rede junto à ligação seja insuficiente para alimentar o reservatório superior, deverão possuir reservatório e instalação elevatória conjugados.

Art. 37 - Nenhum depósito de lixo domiciliar ou incinerador de lixo poderá estar localizado sobre qualquer reservatório de modo a dificultar o seu esgotamento ou representar perigo de contaminação de suas águas.

Art. 38 - Se o reservatório subterrâneo tiver de ser construído em recinto ou área interna fechada, nos quais exista canalização ou dispositivo de esgoto sanitário, deverão ali ser instalados ralos e canalização de águas pluviais, capazes de escoar qualquer refluxo eventual de esgoto sanitário.

CAPÍTULO VIII

DOS HIDRANTES

Art. 39 - Os hidrantes deverão constar dos projetos e ser distribuídos ao longo da rede pública, obedecendo a critérios adotados pelo SAAE, de comum acordo com o Corpo de Bombeiros e conforme as normas da ABNT.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

AV. PRESIDENTE VARGAS, 356 - CENTRO - TEL.: (027) 258-2555 - FAX: (027) 258-2629
CEP: 29680-000 - JOÃO NEIVA - ES - CGC: 31.776.479/0001-86

Parágrafo único - O SAAE, poderá nas redes existentes, instalar hidrantes, por solicitação do Corpo de Bombeiros, mediante o pagamento do valor correspondente.

Art. 40 - A operação dos registros e dos hidrantes na rede distribuidora será efetuada exclusivamente pelo SAAE ou pelo Corpo de Bombeiros.

§ 1º - O Corpo de Bombeiros só poderá utilizar os hidrantes em caso de sinistros ou devidamente autorizado pelo SAAE.

§ 2º - O Corpo de Bombeiros deverá comunicar o SAAE, no prazo de vinte e quatro horas, as operações efetuadas.

§ 3º - Compete ao Corpo de Bombeiros inspecionar com regularidade as condições de funcionamento dos hidrantes e dos registros de fechamento dos mesmos e solicitar do SAAE os reparos necessários, às expensas deste.

Art. 41 - Os danos causados aos registros e aos hidrantes serão reparados pelo SAAE às expensas de quem lhes deu causa, sem prejuízo das sanções previstas neste Regulamento e das penas criminais aplicáveis.

CAPÍTULO IX

DAS PISCINAS

Art. 42 - As piscinas serão abastecidas através de encanamento privativo derivado de reservatório elevado ou caixa piezométrica.

Art. 43 - Não serão permitidas interconexões entre as instalações prediais de água e de esgotos e as de piscinas.

Art. 44 - A coleta de água proveniente de piscinas pela rede pública de esgoto somente será permitida quando tecnicamente justificável, a critério do SAAE.

Art. 45 - Somente será concedida ligação de água para piscina se não houver prejuízos para o abastecimento normal de áreas vizinhas.

CAPÍTULO X

DOS DESPEJOS INDUSTRIAIS



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

AV. PRESIDENTE VARGAS, 356 - CENTRO - TEL.: (027) 258-2555 - FAX: (027) 258-2629
CEP: 29680-000 - JOÃO NEIVA - ES - CGC: 31.776.479/0001-86

Art. 46 - Os despejos industriais e comerciais a serem lançados na rede coletora de esgoto deverão ter características fixadas em norma específica dos órgãos competentes.

Parágrafo único - Não são admitidos, na rede coletora de esgoto, despejos industriais que conttenham substâncias que, por sua natureza, possam danificá-la, ou que interfiram nos processos de depuração da estação de tratamento de esgoto, ou que possam causar dano ao meio ambiente, ao patrimônio público ou a terceiros.

Art. 47 - É obrigatório o tratamento prévio dos despejos industriais e comerciais que, por suas características, não possam ser lançados "in natura" na rede de esgotos.

Parágrafo único - O tratamento será feito às expensas do usuário e deverá obedecer às normas técnicas específicas do SAAE e da ABNT.

Art. 48 - O SAAE manterá atualizado o cadastro dos estabelecimentos industriais, comerciais e de prestação de serviços, em que será registrado a natureza e o volume dos despejos a serem coletados.

Art. 49 - Nas zonas desprovidas de redes coletoras os prédios deverão ter dispositivos de tratamento adequado, que deverão ser construídos, mantidos e gerados pelos proprietários.

CAPÍTULO XI

DAS LIGAÇÕES PERMANENTES E DOS RAMAIS PREDIAIS DE ÁGUA E ESGOTO

Art. 50 - As ligações de água ou esgoto serão concedidas, a pedido dos interessados, através de modelo apropriado, quando satisfeitas as exigências estabelecidas em normas e instruções regulamentares do SAAE.

§ 1º - A Autarquia poderá negar o pedido de ligação por quem tenha quaisquer débitos para com a mesma, decorrentes da prestação de serviços e/ou infrações a presente Lei.

§ 2º - As ligações de água e/ou esgoto serão efetuadas no prazo máximo de 3(três) dias úteis após o cumprimento pelo interessado, de todas as exigências regulamentares.

Art. 51 - A manutenção dos ramais prediais externos será executada pelo SAAE, ou por terceiros devidamente autorizados.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

AV. PRESIDENTE VARGAS, 356 - CENTRO - TEL.: (027) 258-2555 - FAX: (027) 258-2629
CEP: 29680-000 - JOÃO NEIVA - ES - CGC: 31.776.479/0001-86

§ 1º - Nos casos de danos causados por terceiros em ramal predial externo, o usuário deverá comunicar o fato à delegacia mais próxima, sob pena de ser responsabilizado pelos mesmos.

§ 2º - A substituição ou modificação de ramal predial externo, quando solicitadas pelo usuário, serão executadas às suas expensas.

Art. 52 - É vedada ao usuário qualquer intervenção no ramal predial externo.

Art. 53 - Os diâmetros dos ramais prediais externos serão determinados pelo SAAE, em função das demandas estimadas e das condições técnicas.

Parágrafo único - Os serviços prestados a usuário industrial ou comercial com ligações de diâmetro interno igual ou superior a vinte e cinco milímetros poderão ser objeto de contrato específico de fornecimento de água, a critério do SAAE.

Art. 54 - A execução do padrão de ligação de água será feita pelo interessado, às suas expensas, conforme as normas e padrões do SAAE.

Parágrafo único - A instalação do padrão de ligação de água com diâmetro maior ou igual a cinquenta milímetros será executada pelo SAAE às expensas do interessado.

Art. 55 - A cada edificação será concedida uma única ligação de água e esgoto.

§ 1º - Poderão ser concedidas ligações individualizadas para dependências isoladas ou não, desde que não abastecidas pelo reservatório central da edificação.

§ 2º - O abastecimento de água ou coleta de esgoto poderão ser feitos por mais de um ramal predial de água ou esgoto, quando houver conveniência de ordem técnica, a critério do SAAE.

§ 3º - No caso de esgoto, poderá um ramal predial atender a dois ou mais prédios, quando houver conveniência de ordem técnica, a critério do SAAE.

Art. 56 - Para os conglomerados de habitações populares, quando a aplicação de critérios técnicos da prestação de serviços se tornar impossível, poderão ser adotados critérios e soluções especiais.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

AV. PRESIDENTE VARGAS, 356 - CENTRO - TEL.: (027) 258-2555 - FAX: (027) 258-2629
CEP: 29680-000 - JOÃO NEIVA - ES - CGC: 31.776.479/0001-86

Art. 57 - As ligações de água e de esgoto de chafariz, lavanderia pública, praça e jardins públicos serão concedidas pelo SAAE, através de requerimento do Órgão público interessado, desde que ele se responsabilize pelo pagamento dos serviços prestados e pelo fornecimento de água.

Art. 58 - O SAAE não se obriga a conceder ligação de esgoto quando a profundidade do ramal predial, medida a partir da soleira do meio fio até a geratriz interna inferior da tubulação do ramal predial, for superior a um metro.

Parágrafo único - Havendo condições técnicas, poderão ser concedidas ligações com profundidade superior à mencionada neste artigo, mas em nenhuma hipótese a profundidade poderá exceder três metros e meio.

Art. 59 - A distância máxima permitida para ligação de esgoto é de quinze metros, medida na rede existente, até a caixa de inspeção.

Art. 60 - A declividade mínima para ligação de esgoto será de dois por cento, considerados da caixa de inspeção à meia seção da rede coletora. Nos locais aonde não for possível aplicar esta declividade esta será definida pelo setor técnico do SAAE.

Art. 61 - Qualquer lançamento no sistema público de esgoto deve ser realizado por gravidade. Quando houver necessidade de recalque dos efluentes, eles devem fluir para uma caixa de **quebra pressão**, situada a montante da caixa de inspeção, na parte interna do imóvel, de onde serão conduzidos em conduto livre até o coletor público, sendo de responsabilidade do usuário a execução, operação e manutenção dessas instalações.

Art. 62 - O esgotamento através de terreno de outra propriedade, situado em cota inferior, somente poderá ser levado a efeito quando houver conveniência técnica do SAAE e anuência do proprietário do terreno pelo qual passará a tubulação, obtida pelo interessado, em documento hábil.

Art. 63 - As ligações prediais poderão ser suprimidas nos seguintes casos:



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

AV. PRESIDENTE VARGAS, 356 - CENTRO - TEL.: (027) 258-2555 - FAX: (027) 258-2629
CEP: 29680-000 - JOÃO NEIVA - ES - CGC: 31.776.479/0001-86

I	-	interdição judicial ou administrativa;
II	-	desapropriação de imóvel para abertura de via pública;
III	-	incêndio ou demolição;
IV	-	fusão de ligações;
V	-	por solicitação do usuário;
VI	-	restabelecimento irregular de ligação;
VII	-	interrupção do fornecimento por período superior a 180 dias.

CAPÍTULO XII

DAS LIGAÇÕES TEMPORÁRIAS

Art. 64 - São temporárias as ligações para construção e as concedidas para uso em atividades passageiras.

Art. 65 - Entende-se por ligações para uso em atividades passageiras destinadas à prestação de serviços, as feiras de amostras, circos, parques de diversões, obras em logradouros públicos e similares, que por sua natureza não tenham duração permanente.

§ 1º - As ligações temporárias para atividades passageiras serão enquadradas como economias de categoria **INDUSTRIAL** excetuando-se as relativas a construções que serão enquadradas como economias de categoria **OBRAS**.

§ 2º - As ligações temporárias terão duração máxima de seis meses, podendo esse prazo ser prorrogado por iguais períodos, a requerimento dos interessados.

§ 3º - Além das despesas de ligação e posterior remoção dos ramais prediais de água e esgoto em ligações temporárias, executando-se as construções que receberão ligação definitiva ao seu término, o requerente depositará antecipadamente, a título de caução, o valor correspondente a utilização dos serviços, em moeda corrente, com base no consumo mínimo de água relativa a todo período requerido. Mensalmente será extraída a conta de água referente ao seu consumo.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

AV. PRESIDENTE VARGAS, 356 - CENTRO - TEL.: (027) 258-2555 - FAX: (027) 258-2629
CEP: 29680-000 - JOÃO NEIVA - ES - CGC: 31.776.479/0001-86

§ 4º - Ao ser solicitada a interrupção do fornecimento de água ser-lhe-á devolvida a caução, estando o requerente em dia com o pagamento das suas obrigações com o SAAE.

§ 5º - As ligações temporárias serão concedidas em nome do interessado, mediante apresentação da licença ou autorização competente.

§ 6º - A pedido do interessado, estando em dia com o pagamento poderá ser suprimida a ligação desde que caracterizada a paralisação da obra por motivo imperioso, devendo o registro ser cancelado.

§ 7º - Só será restabelecido o abastecimento, mediante novo requerimento do interessado.

Art. 66 - O ramal predial para construção será dimensionado de modo a permitir seu aproveitamento quando da ligação definitiva.

Parágrafo único - Em casos especiais, a critério do SAAE, poderá o ramal predial ser dimensionado apenas para o atendimento à construção.

Art. 67 - A construção uma vez concluída, o interessado deverá solicitar mudança de categoria, dando origem a(s) economia(s) classificada(s) de acordo com a(s) atividade(s) desenvolvida(s) no prédio.

Art. 68 - O SAAE concederá ligações temporárias para construções, desde que, o interessado apresente os seguintes documentos:

a) cópia da planta de situação e da planta baixa do projeto arquitetônico aprovado pela municipalidade, contendo indicação da área da construção;

b) comprovação da propriedade do imóvel ou de título equivalente.

Parágrafo único - Para as localidades onde a Prefeitura não exija aprovação do projeto arquitetônico, será concedida a ligação sem as exigências da letra "a" deste Artigo.

Art. 69 - As ligações definitivas de água e esgoto serão concedidas para os prédios construídos ou em fase final de construção, a pedido do interessado, observando-se a documentação exigida no art. 68.

Art. 70 - Para os imóveis já construídos o requerente, além de se identificar, deverá apresentar os seguintes documentos, conforme o caso:



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

AV. PRESIDENTE VARGAS, 356 - CENTRO - TEL.: (027) 258-2555 - FAX: (027) 258-2629
CEP: 29680-000 - JOÃO NEIVA - ES - CGC: 31.776.479/0001-86

- a) para proprietário: o comprovante de propriedade do imóvel;
 - b) para inquilino: Contrato de Locação e Autorização por escrito do proprietário;
 - c) para ocupantes de terrenos cedidos ou repartições públicas, federais, estaduais ou municipais: autorização por escrito, da autoridade competente.
- Parágrafo único** - A economia cadastrada ficará em nome do proprietário, com exceção das alíneas "b" e "c" deste artigo.

CAPÍTULO XIII

DOS MEDIDORES E CONTROLADORES DE VAZÃO

Art. 71 - O SAAE se responsabilizará pela instalação, substituição e manutenção dos hidrômetros e controladores de vazão.

Art. 72 - Os medidores e controladores de vazão poderão ser instalados, substituídos ou retirados pelo SAAE, a qualquer tempo.

Art. 73 - O SAAE e aos seus prepostos é garantido livre acesso ao hidrômetro ou controlador de vazão, não podendo o usuário dos serviços criar obstáculo para tanto, ou alegar impedimento.

Parágrafo único - É vedada a execução de qualquer tipo de instalação ou construção posterior à ligação, que venha dificultar o acesso aos medidores ou dispositivos controladores de vazão.

Art. 74 - Os hidrômetros e controladores de vazão instalados nos ramais prediais são de propriedade do SAAE.

§ 1º - O hidrômetro ou controlador de vazão, deve ser instalado preferencialmente dentro do imóvel abastecido.

§ 2º - Os usuários responderão pela guarda e proteção dos medidores e controladores de vazão, responsabilizando-se pelos danos a eles causados.

§ 3º - O SAAE cobrará dos respectivos responsáveis, todas as despesas decorrentes da substituição ou reparação do hidrômetro ou controladores de vazão danificados, pela intervenção indevida por parte do usuário.

§ 4º - O conserto de hidrômetros cujos defeitos sejam decorrentes do desgaste normal de seus mecanismos, será executado sem ônus para o usuário do imóvel.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

AV. PRESIDENTE VARGAS, 356 - CENTRO - TEL.: (027) 258-2555 - FAX: (027) 258-2629
CEP: 29680-000 - JOÃO NEIVA - ES - CGC: 31.776.479/0001-86

§ 5º - Quando instalados no passeio externamente ao imóvel, deverá o usuário em caso de danos ao mesmo, comunicar o fato à Delegacia mais próxima sob pena de ser responsabilizado pelos mesmos.

Art. 75 - O usuário poderá solicitar a aferição do hidrômetro instalado no seu imóvel, devendo pagar pelas respectivas despesas quando não se constatar nenhuma irregularidade.

Parágrafo único - Constatada irregularidade prejudicial ao usuário, acima dos limites estabelecidos pelas normas técnicas vigentes, o SAAE providenciará a retificação das contas até o limite de três, contados da data da solicitação pelo usuário.

Art. 76 - Quando necessária a remoção temporária de hidrômetro, para conserto, revisão ou aferição e sendo impossível a sua reposição ou substituição imediata, será cobrado, durante o período sem medidor, a média dos consumos mensais dos últimos 06 (seis) meses em que ocorreu a medição com o hidrômetro em funcionamento normal, na mesma economia.

Parágrafo único - As despesas relativas a consertos de hidrômetros serão apresentadas, e a cobrança inclusa na fatura mensal subsequente ao mês da execução dos serviços.

Art. 77 - O SAAE poderá exigir que as ligações provisórias de água sejam hidrometradas, responsabilizando-se o usuário pelo pagamento das contas referentes aos seus consumos.

Art. 78 - Os serviços prestados pelo SAAE referentes a ligação provisória poderão ser objeto de contrato.

CAPÍTULO XIV

DA CLASSIFICAÇÃO DOS USUÁRIOS E DA QUANTIFICAÇÃO DAS ECONOMIAS

Art. 79 - Para efeito de remuneração dos serviços, os usuários serão classificados nas categorias residencial, pública, industrial, comercial e obras.

Parágrafo único - As categorias indicadas neste artigo poderão ser subdivididas em grupos, de acordo com suas características de demanda ou consumo, sendo vedada, dentro de um mesmo grupo, a discriminação dos usuários que tenham as mesmas características de utilização de serviços, conforme ANEXO I desta Lei.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

AV. PRESIDENTE VARGAS, 356 - CENTRO - TEL.: (027) 258-2555 - FAX: (027) 258-2629
CEP: 29680-000 - JOÃO NEIVA - ES - CGC: 31.776.479/0001-86

Art. 80 - A classificação dos usuários e classificação das economias obedecerão aos conceitos definidos para **categoria de usuário e economia**, respectivamente.

Art. 81 - Os casos de alteração de categoria do usuário ou do número de economias, bem como de demolição de imóvel, deverão ser imediatamente comunicados ao SAAE, para efeito de atualização do cadastro dos usuários.

Parágrafo único - O SAAE não se responsabiliza por eventual lançamento a maior na conta, em função de alteração de categoria do usuário ou do número de economias a ela não comunicados, referentes a contas vencidas.

CAPÍTULO XV

DA DETERMINAÇÃO DO CONSUMO

Art. 82 - O volume que determinará o consumo mínimo por economia e por categoria de usuário será o fixado pela estrutura tarifária do SAAE.

Parágrafo único - O consumo mínimo por economia das diversas categoria de uso poderá ser diferenciado entre si.

Art. 83 - O volume faturado será calculado pela diferença entre as leituras, atual e anterior, observado o consumo mínimo.


§ 1º - O período de consumo poderá variar, a cada mês, em função da ocorrência de feriado e fim de semana e de acordo com o calendário de faturamento do SAAE.

§ 2º - A duração dos períodos de consumo é fixada de maneira que seja mantido o número de doze contas por ano.

§ 3º - O SAAE poderá fazer projeção do consumo real para fixação da leitura faturada, em função de ajustes ou otimização do ciclo de faturamento.

73
Art. 84 - Não sendo possível a apuração do volume consumido em determinado período, o faturamento será feito pelo consumo médio, com base no histórico do consumo medido, ou pelo consumo mínimo da categoria de usuário, no caso de o consumo médio for inferior àquele.

§ 1º - O consumo médio será calculado com base nos últimos 06 (seis) meses de consumo medido.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

AV. PRESIDENTE VARGAS, 356 - CENTRO - TEL.: (027) 258-2555 - FAX: (027) 258-2629
CEP: 29680-000 - JOÃO NEIVA - ES - CGC: 31.776.479/0001-86

§ 2º - Ocorrendo troca de hidrômetro, inicia-se novo histórico para efeito de cálculo de consumo médio.

Art. 85 - A elevação do volume medido, decorrente da existência de vazamento na instalação predial é de inteira responsabilidade do usuário.

Art. 86 - Na ocorrência de vazamento invisível ou de difícil localização, constatado pela fiscalização do SAAE, o volume medido será refaturado pela média dos últimos 6 (seis) meses, devendo o usuário providenciar a sua correção no prazo máximo de 30 dias.

Parágrafo único - Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias em que o usuário tenha executado o reparo necessário à correção do vazamento, o faturamento corresponderá ao volume efetivamente medido, vedada a redução prevista no **caput** deste artigo.

Art. 87 - Na ausência de medidor, o consumo deverá ser estimado em função do consumo médio presumido, com base em atributo físico do imóvel, ou outro critério estabelecido pelo SAAE.

Art. 88 - Para efeito de determinação do volume esgotado, para o caso dos usuários que possuam sistema próprio de abastecimento de água e que se utilizem da rede pública de esgoto, o SAAE poderá instalar medidor nesses sistemas ou nos ramais prediais de esgoto, devendo o usuário permitir livre acesso para instalação e leitura desses medidores.

CAPÍTULO XVI

DAS TARIFAS

Art. 89 - Os serviços de abastecimento de água e de coleta de esgoto serão remunerados sob a forma de tarifa, de acordo com a estrutura tarifária do SAAE.

Art. 90 - As tarifas deverão ser diferenciadas segundo as categorias de usuário e faixas de consumo.

Art. 91 - As tarifas das diversas categorias serão diferenciadas para as diversas faixas de consumo, devendo, em função destas, ser progressivas em relação ao volume faturável.

Art. 92 - Os valores das tarifas e seus respectivos reajustes serão aprovados e autorizados conforme legislação pertinente.

3458 2175
Conciliação
121



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

AV. PRESIDENTE VARGAS, 356 - CENTRO - TEL.: (027) 258-2555 - FAX: (027) 258-2629
CEP: 29680-000 - JOÃO NEIVA - ES - CGC: 31.776.479/0001-86

Art. 93 - Os serviços de coleta e tratamento de água residuária caracterizados como despejo industrial poderão sofrer acréscimo de preço em função das características da carga poluidora desses despejos.

Art. 94 - É vedada a prestação gratuita de serviços, bem como a concessão de tarifa ou preço reduzidos, para qualquer fim.

Art. 95 - A seu exclusivo critério, o SAAE poderá firmar contrato de prestação de serviços, a grandes usuários, com preços e condições especiais.

Parágrafo único - O contrato em referência, que deverá vincular demanda e consumo de água ou volume, ou vazão de esgoto, só é admissível, em cada caso, se puder ser definida tarifa igual ou superior à tarifa média de equilíbrio econômico-financeiro do SAAE.

CAPÍTULO XVII

DA DETERMINAÇÃO DOS VALORES DOS SERVIÇOS E DA EMISSÃO DAS CONTAS

Art. 96 - No cálculo do valor da conta, o consumo a ser faturado por economia não poderá ser inferior ao consumo mínimo estabelecido para a respectiva categoria de usuário.

Parágrafo único - Para efeito de faturamento, será considerado o número total de economias existentes, independentemente de sua ocupação.

Art. 97 - A cada ligação corresponderá uma única conta, independentemente do número de economia, por ela atendidos.

Parágrafo único - Na composição do valor total da conta de água ou esgoto de imóvel com mais de uma categoria de economia, o volume que ultrapassar o somatório dos consumos mínimos será distribuído proporcionalmente por todas as economias.

Art. 98 - Para o fim de faturamento, o volume de esgoto será o decorrente da aplicação do percentual considerado pelo SAAE ou o proveniente de água de fonte alternativa de abastecimento.

Art. 99 - As contas serão entregues com antecedência, em relação à data de vencimento, fixada em norma específica do SAAE. (3 a 4 dias)

Parágrafo único - A falta de recebimento da conta não desobriga o usuário de seu pagamento.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

AV. PRESIDENTE VARGAS, 356 - CENTRO - TEL.: (027) 258-2555 - FAX: (027) 258-2629
CEP: 29680-000 - JOÃO NEIVA - ES - CGC: 31.776.479/0001-86

Art. 100 - Quando o imóvel for constituído de duas ou mais economias servidas pelo mesmo ramal predial, será emitida uma fatura única. No caso de um só proprietário, esta fatura será em nome do respectivo condomínio.

Art. 101- A falta de pagamento da conta, até a data de vencimento nela estipulada, sujeita o usuário ou titular do imóvel a acréscimo por impontualidade, na forma do artigo 102.

§ 1º - A falta de pagamento da conta sujeitará o usuário ou titular do imóvel, imediatamente após o vencimento dela, além de outras sanções, a interrupção do fornecimento de água.

§ 2º - O imóvel com abastecimento suspenso cujo proprietário esteja em débito com o SAAE, somente poderá ser religado após a quitação da dívida.

§ 3º - Das contas emitidas caberá recurso interposto pelo interessado, desde que apresentado ao SAAE antes da data de seus vencimentos.

§ 4º - Após a data do vencimento, serão recebidos os recursos dos usuários desde que as contas estejam devidamente quitadas.

§ 5º - Após o pagamento da conta, poderá o usuário reclamar, no prazo de três meses do vencimento, a devolução dos valores considerados indevidamente nela incluídos.

Art. 102 - As contas não quitadas até a data de vencimento serão acrescidas de multa ~~de 0,33%~~ ^{Lei 0919/99 (2%)} ~~(até o limite máximo de 10%)~~ _{2%}.

Art. 103 - O titular do imóvel responde pelo débito referente à prestação de qualquer serviço nele efetuado pelo SAAE, independente da época em que foi prestado.

Parágrafo único - Nas edificações sujeitas à legislação sobre condomínio, este é considerado responsável pelo pagamento da prestação de serviços, o mesmo acontecendo com o incorporador, no caso de conjunto habitacional ainda não totalmente ocupado.

Art. 104 - Os prédios com abastecimento próprio de água, ligados à rede coletora do SAAE, terão consumos estimados a critério da AUTARQUIA, para efeito de cobrança da tarifa de esgoto.

Art. 105 - As faturas mensais de serviços de água e coleta de esgoto ou eventuais, vencidas ou não, poderão ser pagas nos estabelecimentos bancários credenciados, postos autorizados pelo SAAE ou no seu escritório.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

AV. PRESIDENTE VARGAS, 356 - CENTRO - TEL.: (027) 258-2555 - FAX: (027) 258-2629
CEP: 29680-000 - JOÃO NEIVA - ES - CGC: 31.776.479/0001-86

COPIA

LEI Nº 0919/99

**Modifica a redação do art. 102 do
Regulamento do SAAE de João
Neiva.**

O **Prefeito Municipal de João Neiva**, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais;

Faço saber que a Câmara Municipal de João Neiva aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art.1º - O art. 102 do Regulamento do SAAE de João Neiva, aprovado pela Lei Municipal Nº 0906 de 03 de dezembro de 1998, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 102 - As contas não quitadas até a data do vencimento serão acrescidas de multas de 2% (dois por cento).”


Art.2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de João Neiva, aos 21 dias do mês de janeiro de 1999.


Dirceu Antonio Gripa
Prefeito Municipal em exercício

Registrada e publicada, em 21 de janeiro de 1999.


Maria Nazarena Devêns
Chefe de Gabinete

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

AV. PRESIDENTE VARGAS, 356 - CENTRO - TEL.: (027) 258-2555 - FAX: (027) 258-2629
CEP: 29680-000 - JOÃO NEIVA - ES - CGC: 31.776.479/0001-86

Art. 106 - Não será concedida isenção de pagamento dos serviços de que trata este Regulamento, nem mesmo quando devidas pela União, Estado ou Município.

Art. 107 - O SAAE não prestará gratuitamente ou com abatimento seus serviços.

Art. 108 - Os valores referentes a receitas eventuais serão cobradas de acordo com as normas do SAAE.

CAPÍTULO XVIII

DAS SANÇÕES

Art. 109 - A inobservância de qualquer dispositivo desta Lei, sujeita o infrator a notificação e penalidade, que pode ser, conforme a gravidade da infração, sanção pecuniária acrescida ou não da interrupção do fornecimento de água.

Art. 110 - Serão punidas com multa, independentemente de notificação, as seguintes infrações:

- a) atraso no pagamento de conta;
- b) impedimento de acesso de servidor do SAAE ou agente por ele autorizado, ao ramal predial interno ou à instalação predial de água e/ou esgoto;
- c) intervenção de qualquer modo nas instalações dos serviços públicos de água e esgoto;
- (x) d) ligações clandestinas de qualquer canalização à rede distribuidora de água e coleta de esgotos;**
- e) violação ou retirada de hidrômetro ou de limitador de consumo;
- (x) f) utilização de canalização ou coletor de uma instalação predial para abastecimento de água ou coleta de esgoto de outro imóvel ou economia;**
- g) desperdício de água nas ligações sem medição e em qualquer ligação nas situações de emergência, calamidade pública ou racionamento;
- h) intervenção nos ramais prediais de água ou esgoto ou nas redes distribuidoras ou coletoras e seus componentes;



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

AV. PRESIDENTE VARGAS, 356 - CENTRO - TEL.: (027) 258-2555 - FAX: (027) 258-2629
CEP: 29680-000 - JOÃO NEIVA - ES - CGC: 31.776.479/0001-86

~~ix~~ i) construção que venha prejudicar ou impedir o acesso ao ramal predial, até o padrão de ligação de água;

j) despejo de águas pluviais nas instalações prediais de esgoto;

~~ix~~ k) by pass : desvio ou derivação no ramal predial externo, antes da passagem pelo hidrômetro;

l) lançamento, na rede de esgoto, de líquidos residuários, que, por suas características, exijam tratamento prévio;

m) interconexão da instalação predial que possua abastecimento próprio com instalação alimentada com água procedente de abastecimento público;

~~ix~~ n) danificação das tubulações ou instalações do sistema de água e esgoto;

o) interligação de instalações prediais internas de água, entre prédios distintos, ou entre dependências de um mesmo prédio, que possuam ligações distintas;

~~ix~~ p) prestar informação falsa quando da solicitação de serviços ao SAAE;

q) uso de dispositivos, tais como bombas, ejetores ou injetores, na rede distribuidora ou ramal predial;

r) intervenção nos ramais ou coletores prediais externos;

~~ix~~ s) início de obra de instalação de água e de esgoto em loteamento ou agrupamento de edificações, sem autorização do SAAE;


~~ix~~ t) alteração do projeto de instalação de água e de esgoto em loteamentos ou agrupamentos de edificações, sem prévia autorização do SAAE;

~~ix~~ * u) religação por conta própria da derivação predial;

v) emprego no ramal predial externo, nas instalações de água e de esgotos, de materiais que não sejam aprovados pelo SAAE;

x) uso de água do SAAE para construção, sem a devida autorização;

y) desobediência às instruções do SAAE na execução de obras e serviços de água e esgotos;



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

AV. PRESIDENTE VARGAS, 356 - CENTRO - TEL.: (027) 258-2555 - FAX: (027) 258-2629
CEP: 29680-000 - JOÃO NEIVA - ES - CGC: 31.776.479/0001-86

manutenção hidrômetro (ca. 11/11/09) o preço estava 23,00

z) fornecimento de água a terceiros, através de extensão das instalações prediais para abastecer economias localizadas em lote, prédio ou terreno distintos, sem autorização expressa do SAAE.

Art. 111 - O valor da multa referida no Artigo anterior será de acordo com o Artigo 102, no caso da alínea "a" e de uma vez a tarifa básica de maior valor da Autarquia nos casos das alíneas "b", "c", de "e" a "m", "o", "q", "r" e de "u" a "z". Nos casos previsto nas alíneas "d", "k", "n", "p", "s" e "t" o seu valor corresponderá ao quadruplo da tarifa básica de maior valor da AUTARQUIA.

§ 1º - O pagamento da multa não elimina a irregularidade, ficando o infrator obrigado a regularizar as obras ou instalações que estiverem em desacordo com as disposições contidas nesta Lei.

§ 2º - Além do pagamento da multa e regularização das obras e serviços, fica ainda o infrator sujeito ao pagamento do consumo estimado durante o período em que ocorreu a infração nos casos das alíneas "C", "D", "E", "F", "H", "K", "X", e "Z" do Art. 110.

§ 3º - No caso de reincidência a multa será aplicada em dobro exceto no caso da alínea "a".

Art. 112 - O servidor do SAAE que constatar transgressão a esta Lei, emitirá a notificação, independentemente de testemunho.

§ 1º - Uma via da notificação será entregue ao infrator mediante recibo.

§ 2º - Se o infrator se recusar a receber a notificação, o servidor certificará o fato no verso do documento.

Art. 113 - O servidor assumirá inteira responsabilidade pela notificação expedida, ficando sujeito a penalidade no caso de dolo ou culpa.

Art. 114 - É assegurado ao infrator o direito de recorrer ao SAAE, no prazo de 10 (dez) dias contados do recebimento da notificação.

CAPÍTULO XIX

DA INTERRUÇÃO DO FORNECIMENTO



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

AV. PRESIDENTE VARGAS, 356 - CENTRO - TEL.: (027) 258-2555 - FAX: (027) 258-2629
CEP: 29680-000 - JOÃO NEIVA - ES - CGC: 31.776.479/0001-86

Art. 115 - Independentemente da aplicação da multa prevista no Capítulo anterior, o SAAE interromperá o fornecimento de água, nos seguintes casos:

- a) impontualidade no pagamento da conta;
- b) construção, ampliação, reforma ou demolição não regularizada perante o SAAE;
- c) remoção, conclusão da obra e ocupação do prédio sem regularização perante o SAAE;
- d) interdição judicial ou administrativa;
- e) instalação de ejetores ou bombas de sucção diretamente na rede ou ramal predial;
- f) fornecimento de água a terceiros;
- g) desperdício de água;
- h) ligação clandestina ou abusiva;
- i) intervenção no ramal predial externo;
- j) violação ou retirada do hidrômetro ou de limitador de consumo.
- k) by pass.
- l) desocupação de imóvel anteriormente habitado ou ocupado;
- m) ausência prolongada do usuário, mediante solicitação escrita do mesmo ou de pessoa autorizada;
- n) por falta de cumprimento de outras exigências regulamentares da AUTARQUIA;
- o) impedimento de livre acesso do servidor do SAAE ao local do hidrômetro ou controlador de vazão;
- p) interconexões perigosas de redes suscetíveis de contaminarem as redes de distribuição e causar danos à saúde de terceiros.

Art. 116 - A interrupção será efetuada decorridos os seguintes prazos:



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

AV. PRESIDENTE VARGAS, 356 - CENTRO - TEL.: (027) 258-2555 - FAX: (027) 258-2629
CEP: 29680-000 - JOÃO NEIVA - ES - CGC: 31.776.479/0001-86

a) 2 (dois) dias úteis após a data de notificação, nos casos previstos nas alíneas “f”, “g”, “h” e “j”;

b) 5 (cinco) dias úteis após a data de notificação nos casos previstos nas alíneas “b”, “c”, e “n”;

c) nos demais casos, a interrupção será imediata, independentemente de notificação, após a sua constatação.

~~*~~ **Art. 117** - Cessados os motivos que determinaram a interrupção, ou, se for o caso, satisfeitas as exigências estipuladas para a ligação, será restabelecido o fornecimento de água, mediante o pagamento do preço do serviço correspondente, no prazo máximo de 72 horas. (3 dias)

Art. 118 - As despesas com a interrupção e os restabelecimentos do fornecimento de água correrão à conta do responsável pelo imóvel, sem prejuízo da cobrança dos débitos existentes.

CAPÍTULO XX

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 119 - Caberá à Prefeitura, através de seu órgão competente, recompor a pavimentação de ruas, que haja sido removida para instalação ou reparo de canalização de água ou esgoto.

Parágrafo único - No caso de ramais ou coletores prediais, caberá ainda à Prefeitura recompor a pavimentação, incumbindo ao proprietário as despesas inerentes a esta recomposição.

Art. 120 - Caberá aos usuários que necessitarem de água com características diferentes dos padrões de potabilidade adotados pelo SAAE, ajustar os índices físico-químicos, mediante tratamento em instalações próprias.

§ 1º - Nenhuma redução de tarifa será concedida em virtude do tratamento corretivo mencionado.

§ 2º - O SAAE não se responsabiliza por qualquer dano ou prejuízo causado pela utilização da água por ele fornecida, na hipótese da utilização da mesma em processos que exijam características especiais, diferentes da que normalmente apresenta.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

AV. PRESIDENTE VARGAS, 356 - CENTRO - TEL.: (027) 258-2555 - FAX: (027) 258-2629
CEP: 29680-000 - JOÃO NEIVA - ES - CGC: 31.776.479/0001-86

Art. 121 - Ao SAAE assiste o direito de, em qualquer tempo, exercer função fiscalizadora, no sentido de verificar a obediência ao prescrito nesta Lei.

Art. 122 - Não será permitida pela autoridade competente a utilização parcial ou total da edificação sem que o interessado tenha comprovado a forma do suprimento de água e de esgotamento sanitário.

Art. 123 - Nas instalações, obras e serviços de que trata esta Lei, serão empregados exclusivamente materiais e equipamentos que obedeçam as especificações da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, e que sejam adotados pelo SAAE, bem como serão obrigatoriamente obedecidas as normas de execução daquela Associação e do SAAE, inclusive quanto a projetos e desenhos.

Art. 124 - É facultada ao SAAE, guardadas as disposições legais sobre a inviolabilidade do lar, a entrada em prédio, áreas, quintais ou terrenos, de modo a serem realizadas visitas de inspeção, que as instalações hidro-sanitárias ou coletores públicos venham a exigir.

Art. 125 - Compete ao ocupante do imóvel manter as instalações prediais em bom estado de funcionamento e conservação.

Art. 126 - O abastecimento de dois ou mais prédios com água de mananciais próprios somente será permitido em locais ainda não atingidos pela rede distribuidora o SAAE, dependendo porém da autorização e fiscalização da autoridade sanitária competente.

Art. 127 - No caso de violação e/ou danificação do hidrômetro, além das sanções previstas nesta Lei, fica também o usuário, responsável pelo pagamento do mesmo e das despesas correspondentes à sua substituição.

Art. 128 - A prestação de serviços diversos pelo SAAE será remunerada de acordo com a tabela fixada pela administração e aprovada pela Prefeitura Municipal.

Art. 129 - A Classificação dos Serviços (Anexo I), Estrutura Tarifária (Anexo II), a Tabela de serviços diversos (Anexo III), fazem parte integrante e inseparável desta Lei.

Art. 130 - Os casos omissos ou as dúvidas suscitadas na aplicação da presente Lei serão resolvidas pela Administração do SAAE.

Art. 131 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

AV. PRESIDENTE VARGAS, 356 - CENTRO - TEL.: (027) 258-2555 - FAX: (027) 258-2629
CEP: 29680-000 - JOÃO NEIVA - ES - CGC: 31.776.479/0001-86

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de João Neiva, aos 03 dias do mês de dezembro de 1998.

Aluizio Morellato
Prefeito Municipal

Registrada e publicada, em 03 de dezembro de 1998.

Maria Nazarena Devens
Chefe de Gabinete



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

AV. PRESIDENTE VARGAS, 356 - CENTRO - TEL.: (027) 258-2555 - FAX: (027) 258-2629
CEP: 29680-000 - JOÃO NEIVA - ES - CGC: 31.776.479/0001-86

ANEXO I

DA CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS FORNECIDOS PELO SAAE DE JOÃO NEIVA

Art. 1º - Para efeito de remuneração dos serviços, os usuários serão classificados nas categorias residencial, pública, industrial, comercial e obras.

I - Residencial, que compreende:

a) prédios para utilização exclusivamente residencial.

II - Comercial, que compreende:

a) pequenas oficinas artesanais (sapateiro, relojoeiro, oficinas de bicicleta, rádio televisão e outros);

b) estabelecimentos comerciais (lojas, mercados, quitandas, barbearias, salões de beleza, laboratórios, consultórios médicos e odontológicos, padarias, açougues, confeitarias, estabelecimentos balneários e outros);

c) escritórios;

d) motéis, restaurantes, hotéis, pensões, bares e similares;

e) cinemas e casas de diversões;

f) escolas e creches particulares;

g) hospitais e clínicas particulares;

h) postos de gasolina sem lavador de veículos;

i) cemitérios particulares.

III - Pública, que compreende:

a) órgãos públicos da Administração Direta e Indireta e Fundações (federais, estaduais e municipais);



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

AV. PRESIDENTE VARGAS, 356 - CENTRO - TEL.: (027) 258-2555 - FAX: (027) 258-2629
CEP: 29680-000 - JOÃO NEIVA - ES - CGC: 31.776.479/0001-86

b) escolas e creches públicas, hospitais públicos e postos de saúde;

c) parques, jardins e cemitérios públicos;

d) quartéis e corporações militares;

e) entidades de classe (sem fins lucrativos) e associações culturais, recreativas e esportivas;

f) congregações religiosas e organizações com fins filantrópicos (asilos, orfanatos, albergues);

g) templos, igrejas e cemitérios particulares.

IV - Industrial, que compreende:

a) postos de gasolina com lavador de veículos;

b) beneficiamento de madeira;

c) panificadoras;

d) fábricas de: sorvete, gelo, artefatos de cimento, tecidos, papel, conservas, bebidas, móveis, cerâmica, laticínios, etc.;

e) indústrias metalúrgicas, abatedouros e frigoríficos, usinas siderúrgicas, beneficiamento de mármore e granitos;

f) laboratórios farmacêuticos;

g) lavadores de veículos;

h) circo, feiras, exposições e similares.

V - Obras, que compreende:

a) construções de qualquer natureza.

Parágrafo único - As categorias indicadas neste artigo poderão ser subdivididas em grupos de acordo com suas características de demanda ou consumo, sendo vedada, dentro de um mesmo grupo, a discriminação de usuários que tenham as mesmas características de utilização de serviços.

Art 10

0138-4
131



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

AV. PRESIDENTE VARGAS, 356 - CENTRO - TEL.: (027) 258-2555 - FAX: (027) 258-2629
CEP: 29680-000 - JOÃO NEIVA - ES - CGC: 31.776.479/0001-86

Art. 2º - A classificação dos usuários e classificação das economias obedecerão aos conceitos definidos para “categoria do usuário2” e “economia” respectivamente.

Art. 3º - Os casos de alteração de categoria do usuário ou do número de economias, bem como de demolição de imóvel, deverão ser imediatamente comunicadas ao SAAE, para efeito de atualização do cadastro de usuários.

Parágrafo único - O SAAE não se responsabiliza por eventual lançamento a maior na conta, em função de alteração de categoria do usuário ou do número de economias a ela não comunicadas, referentes a contas vencidas.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

AV. PRESIDENTE VARGAS, 356 - CENTRO - TEL.: (027) 258-2555 - FAX: (027) 258-2629
CEP: 29680-000 - JOÃO NEIVA - ES - CGC: 31.776.479/0001-86

ANEXO II

ESTABELECE NORMAS GERAIS DE TARIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTOS, PRESTADOS PELO SAAE DE JOÃO NEIVA

Art. 1º - Os serviços públicos de saneamento básico operados pelo SAAE de João Neiva compreendem:

I - os sistemas de abastecimento de água, definidos como o conjunto de obras, instalações e equipamentos, que têm por finalidade captar, aduzir, tratar, reservar e distribuir água;

II - os sistemas de esgotos, definidos como o conjunto de obras, instalações e equipamentos, que têm por finalidade coletar, recalcar, transportar e dar destino final às águas residuárias ou servidas.

Art. 2º - A fixação tarifária levará em conta a viabilidade do equilíbrio econômico-financeiro do SAAE e a preservação dos aspectos sociais dos respectivos serviços.

Art. 3º - O custo dos serviços, a ser computado na determinação da tarifa, deve ser o custo mínimo necessário à adequação da exploração dos sistemas operados pelo SAAE e a sua viabilização econômico-financeira.

Art. 4º - As despesas de exploração são aquelas necessárias à prestação dos serviços pelo SAAE, abrangendo as despesas de operação e manutenção, as despesas comerciais, as despesas administrativas, e as despesas fiscais, excluída a previsão para o imposto de renda.

Art. 5º - As tarifas deverão ser diferenciadas segundo as categorias de usuários e faixa de consumo.

Art. 6º - A conta mínima de água resultará do produto de tarifa mínima pelo consumo mínimo por economia, observadas as quantidades de economias de cada categoria e o serviço utilizado pelo usuário.

Parágrafo único - O volume mínimo, para fins de tarifação, por economia, será de:

- Residencial - 10 (dez) metros cúbicos mensais;—
- Comercial - 15 (quinze) metros cúbicos mensais;—
- Pública - 15 (quinze) metros cúbicos mensais;—
- Industrial - 40 (quarenta) metros cúbicos mensais;—
- Obras - 20 (vinte) metros cúbicos mensais.—



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

AV. PRESIDENTE VARGAS, 356 - CENTRO - TEL.: (027) 258-2555 - FAX: (027) 258-2629
CEP: 29680-000 - JOÃO NEIVA - ES - CGC: 31.776.479/0001-86

Art. 7º - A estrutura tarifária deverá representar a distribuição de tarifas por faixa de consumo, com vistas à obtenção de uma tarifa média que possibilite o equilíbrio econômico-financeiro do SAAE, em condições eficientes de operação.

Art. 8º - Os usuários serão classificados nas categorias de residencial, comercial, industrial, pública e obras.

Parágrafo único - As categorias referidas ou **caput** deste artigo poderão ser subdivididas em e sendo vedada, dentro de um mesmo grupo, a discriminação de usuários que tenham as mesmas condições de utilização dos serviços.

Art. 9º - As tarifas de cada categoria serão diferenciadas para as diversas faixas de consumo, devendo, em função destas, ser progressivas em relação ao volume faturável.

Art. 10 - As tarifas das faixas iniciais das categorias comercial, industrial, pública e obras deverão ser superiores à tarifa mínima da AUTARQUIA.

Art. 11 - Para os grandes usuários comerciais, industriais e públicos, bem como para os usuários temporários, poderão ser firmados contratos de prestação de serviços específicos com preços e condições especiais.

Parágrafo único - Para demandas superiores a 600 m³ (seiscentos metros cúbicos) mensais ou ligação com diâmetro do padrão superior a 1" poderão ser firmados contratos de fornecimento de água.

Art. 12 - A água fornecida pelo SAAE deverá, sempre que possível, ser medida por hidrômetro e a conta será, sempre, referente ao consumo obtido pela diferença entre as duas últimas leituras ressalvado o disposto no parágrafo único do artigo 6º.

§ 1º - A instalação ou retirada dos medidores para manutenção preventiva e corretiva será feita pelo SAAE em época e periodicidade por ele definidas.

§ 2º - Na impossibilidade de leitura, a conta poderá ser emitida com base no consumo médio do usuário, dos últimos 6 (seis) meses.

§ 3º - O valor da tarifa de água no serviço medido será calculada conforme tabela abaixo:



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

AV. PRESIDENTE VARGAS, 356 - CENTRO - TEL.: (027) 258-2555 - FAX: (027) 258-2629
CEP: 29680-000 - JOÃO NEIVA - ES - CGC: 31.776.479/0001-86

TARIFA RESIDENCIAL

CATEGORIA	FAIXA	M3	VALOR M3
R	01	000 a 010	0,34
R	02	011 a 015	0,38
R	03	016 a 020	0,43
R	04	021 a 030	0,52
R	05	031 a 040	0,56
R	06	041 a 999	0,62

TARIFA COMERCIAL

CATEGORIA	FAIXA	M3	VALOR M3
C	01	000 a 015	0,59
C	02	016 a 999	0,76

TARIFA INDUSTRIAL

CATEGORIA	FAIXA	M3	VALOR M3
I	01	000 a 040	0,76
I	02	041 a 999	0,95

§ 4º - Quando o volume ultrapassar o consumo mínimo estabelecido no Artigo 6º o consumo excedente será calculado direto na faixa em que o mesmo ocorreu.

Art. 13 - Na ausência de medidor, o consumo a ser faturado deverá ser estimado em função do consumo médio presumível com base em atributo físico do imóvel, que nunca será inferior a 10m³ (dez metros cúbicos) por economia.

TARIFA RESIDENCIAL

CATEGORIA	VOLUME M3	VALOR
R1 (até 40 m ³)	010 /	3,23
R2 (41 a 80 m ³)	020 /	7,24
R3 (81 a 120 m ³)	030 /	12,18
R4 acima 120 m ³	040 /	17,65

TARIFA COMERCIAL

CATEGORIA	VOLUME M3	VALOR
C1 FINS higiênicos	015	8,58
C2 Atividades fins	040	26,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

AV. PRESIDENTE VARGAS, 356 - CENTRO - TEL.: (027) 258-2555 - FAX: (027) 258-2629
CEP: 29680-000 - JOÃO NEIVA - ES - CGC: 31.776.479/0001-86

TARIFA INDUSTRIAL

CATEGORIA	VOLUME M3	VALOR
II Pequeno Portu	040	29,40
I2 Grande n	100	84,70

Art. 14 - O volume de água residuária ou servida corresponderá ao volume de água fornecida, acrescida do volume consumido de fonte própria, quando for o caso, ressalvado o acordado em contratos específicos.

Parágrafo único - Sempre que o volume de água residuária ou servida for superior ao volume fornecido pelo SAAE, em função de fonte própria, o SAAE instalará medidor ou estimará o volume da fonte própria, para efeito de cálculo de volume esgotado.

Art. 15 - A tarifa de esgoto corresponderá a 50% (cinquenta por cento) da tarifa de água, quando tratado ou não.

§ 1º - A tarifa de esgoto poderá ser diferenciada de água em função da origem e natureza dos investimentos para implantação dos serviços.

§ 2º - A tarifa de esgoto, no caso de usuário industriais, deverá levar em conta, além do volume, a qualidade dos despejos industriais.

Art. 16 - As tarifas serão reajustadas, periodicamente, de forma a permitir a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do SAAE.

Parágrafo único - Sempre que necessário, as tarifas dos serviços prestados pelo SAAE sofrerão revisão de suas bases de cálculo.

Art. 17 - Os reajustes e revisões das tarifas de água e esgoto serão autorizados e aprovados pela Prefeitura Municipal de João Neiva, através de Lei Municipal

Parágrafo único - Para os efeitos deste artigo, o SAAE encaminhará à Prefeitura Municipal de João Neiva os estudos que demonstrem a necessidade dos reajustes e/ou revisão das tarifas.

Art. 18 - Para fins de aplicação deste Anexo II, o vocabulário técnico utilizado está contido no Art. 2º e seus incisos do Regulamento de Serviço.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

AV. PRESIDENTE VARGAS, 356 - CENTRO - TEL.: (027) 258-2555 - FAX: (027) 258-2629
CEP: 29680-000 - JOÃO NEIVA - ES - CGC: 31.776.479/0001-86

ANEXO III

Tabela de Serviços Diversos:

Ligação de Água	
Ramal Predial externo de até 3/4" de diâmetro	11,15
Ramal Predial externo acima de 3/4" de diâmetro	15,85

Ligação de Esgoto	11,15
Religação de Água	4,20
Aferição de Hidrômetro	2,03
Emissão de 2ª Via	0,83
Análise Física-Química	*
Exame Bacteriológico	*

12%
março/12

SFCWin - Sistema de Faturamento e Cobrança


Listagem de Tarifas de Água

02/05/2012 15:33:56

SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Tabela de Tarifas do Mês de Março do Ano de 2012

Mês Ref.	Ano Ref.	Categoria	Nível	Faixa	Cons.Inicial	Cons.Final	Valor R\$/(M3)
03	2012	C	1	1	0	15	R\$ 1,828
03	2012	C	1	2	16	999	R\$ 2,342
03	2012	I	1	1	0	40	R\$ 2,342
03	2012	I	1	2	41	999	R\$ 2,919
03	2012	O	1	1	0	20	R\$ 1,828
03	2012	O	1	2	21	999	R\$ 2,342
03	2012	P	1	1	0	15	R\$ 1,828
03	2012	P	1	2	16	999	R\$ 2,342
03	2012	R	1	1	0	10	R\$ 1,046
03	2012	R	1	2	11	15	R\$ 1,182
03	2012	R	1	3	16	20	R\$ 1,337
03	2012	R	1	4	21	30	R\$ 1,581
03	2012	R	1	5	31	40	R\$ 1,717
03	2012	R	1	6	41	999	R\$ 1,896



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

AV. PRESIDENTE VARGAS, 157 - CENTRO - TEL.: (27) 3258-3944 - FAX.: (27) 3258-3934
CEP: 29680-000 - JOÃO NEIVA - ES - CNPJ: 31.776.479/0001-86

CÓPIA

DECRETO Nº 2.908/2009

Dispõe sobre reajuste de tarifas de água e esgoto cobradas pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE.

O **Prefeito Municipal de João Neiva**, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, conferida pelo art. 97 da Lei Orgânica do Município de João Neiva.

Considerando o que consta do Processo Administrativo nº 1.194, de 24/03/2009, proveniente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de João Neiva - SAAE;

Considerando que o último reajuste nas tarifas de água e esgoto data de janeiro de 2007;

Considerando que desde aquela data os insumos utilizados na operação dos serviços de água tiveram aumento de 23,53% (vinte e três e cinquenta e três décimos por cento);

Considerando a necessidade de se manter o equilíbrio financeiro da Autarquia, garantindo a manutenção da qualidade dos serviços prestados aos usuários;

DECRETA:

Art. 1º - Fica o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de João Neiva -SAAE autorizado a reajustar em 23,53% (vinte e três e cinquenta e três décimos por cento) as tarifas de água e esgoto e outros serviços em território do Município de João Neiva.

Publicado em

03/06/09

S. G. 27

8



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

AV. PRESIDENTE VARGAS, 157 - CENTRO - TEL.: (27) 3258-3944 - FAX.: (27) 3258-3934
CEP: 29680-000 - JOÃO NEIVA - ES - CNPJ: 31.776.479/0001-86

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação e revoga as disposições em contrário.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de João Neiva, em 03 de junho de 2009.


Luiz Carlos Peruchi
Prefeito Municipal

Registrado e publicado, em 03 de junho de 2009.


Carla Caniçali Suce
Chefe de Gabinete

Decreto 2.908/09

Ajuste de Tarifa em 03/06/09
23,53%

SFCWin - Sistema de Faturamento e Cobrança

Listagem de Tarifas de Água

08/06/2009 14:54:06

SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Tabela de Tarifas do Mês de Maio do Ano de 2009 a partir de junho/09

Mês Ref.	Ano Ref.	Categoria	Nível	Faixa	Cons. Inicial	Cons. Final	Valor R\$/ (M3)
05	2009	C	1	1	0	15	R\$ 1,398
05	2009	C	1	2	16	999	R\$ 1,791
05	2009	I	1	1	0	40	R\$ 1,791
05	2009	I	1	2	41	999	R\$ 2,232
05	2009	O	1	1	0	20	R\$ 1,398
05	2009	O	1	2	21	999	R\$ 1,791
05	2009	P	1	1	0	15	R\$ 1,398
05	2009	P	1	2	16	999	R\$ 1,791
05	2009	R	1	1	0	10	R\$ 0,800
05	2009	R	1	2	11	15	R\$ 0,904
05	2009	R	1	3	16	20	R\$ 1,023
05	2009	R	1	4	21	30	R\$ 1,209
05	2009	R	1	5	31	40	R\$ 1,313
05	2009	R	1	6	41	999	R\$ 1,450

MR

10	8,00 = 8,00
5 x 0,90	4,50 15 = 12,50
5 x 1,02	5,10 20 = 17,60
0 x 1,20	0,00 30 = 12,00
0 x 1,31	13,00
10	42,60

IC

15 x 1,39 = 20,85
31,28


10
20 x 1,39 = 27,80

IR+IC
28,85 C/G
43,28

MURETA (HIDRÔMETRO)

LEGENDA

- 1 - REDE DISTRIBUIDORA
- 2 - REGISTRO DE PASSAGEM
- 3 - FILTRO
- 4 - HIDRÔMETRO
- 5 - CAIXA PADRÃO (COM VISOR EM FIBRA DE VIDRO OU ALUMÍNIO)



VISTA FRONTAL E LATERAL
ESCALA: 1/25



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO JN-ES

RESP. TÉCNICO

TÍTULO:

MODELO DE MURETA PARA HIDRÔMETRO

REQ.:

SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

DESENHO:

CLAUDIA

DATA:

ABRIL / 98

REF.:

VISTAS

ARTE FINAL:

ESC.:


INDICADA


Nº

01 / 01

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-

INSTRUÇÃO PARA PEDIDO DE LIGAÇÃO DE ESGOTO





**Um hidrômetro
NOTA 10
com custo
ZERO**

John



Atenção!

Veja na tabela abaixo os padrões de consumo por número de pessoas.
Se o volume gasto no seu imóvel estiver muito diferente, isto pode ser indicativo de vazamento ou irregularidade no hidrômetro:

NÚMERO DE PESSOAS	CONSUMO MENSAL	
	Mínimo	Máximo
1	3,6	5,4
2	7,2	10,8
3	10,8	16,2
4	14,4	21,6
5	18,0	27,0
6	21,6	32,4
7	25,2	37,8
8	28,8	43,2
9	32,4	48,6
10	36,0	54,0
11	39,6	59,4
12	43,2	64,8



Em caso de dúvidas
DISQUE SANED 115

AQUI TEM INVESTIMENTO DO GOVERNO FEDERAL

SUBSTITUIÇÃO DE 70.000 HIDRÔMETROS

Valor do investimento: R\$ 4.900.000,00
Nº de famílias beneficiadas: 70.000
Programa: Saneamento Ambiental Urbano
Agentes Participantes: Governo Federal, Prefeitura de Diadema e SANED - Companhia de Saneamento de Diadema



Caro consumidor:

Igual a qualquer outro equipamento, o hidrômetro tem um tempo de vida útil limitado. Após anos de uso este aparelho apresenta um desgaste que pode comprometer o seu bom funcionamento.

Para garantir a qualidade da medição do volume de água consumido, a SANED realizará a troca do hidrômetro em seu imóvel. Fique tranquilo, porque o aparelho novo a ser instalado atende as especificações técnicas do INMETRO.

A execução deste serviço é de responsabilidade da SANED e não será cobrada do consumidor.



Dúvidas Frequentes

Com a substituição do hidrômetro, o consumo medido poderá aumentar?

Sim, porque as engrenagens do aparelho antigo podem ter sofrido desgaste, prejudicando assim a capacidade de registrar vazões bem baixas. O hidrômetro novo é mais avançado em termos tecnológicos e, por isso, possui capacidade de medir com precisão todo consumo ou vazamento, por menor que seja.

Como saber se existe algum vazamento?

É preciso realizar testes em duas etapas. Na primeira etapa verifique se há vazamento (no caminho do hidrômetro até a caixa d'água). Para isto, é necessário que o fornecimento de água na rua esteja normal e o registro do cavalete aberto.

Siga as seguintes instruções:

- Amarre a bóia da caixa para interromper a entrada de água;
- Feche todas as torneiras da casa e não utilize a descarga dos sanitários;
- Verifique o hidrômetro, o seu ponteiro deve estar totalmente parado;
- Se o ponteiro estiver girando, mesmo que devagar, há vazamento no ramal direto da rede.

Na segunda etapa, faça o teste nas ligações feitas direto da caixa d'água:

- Mantenha a bóia da caixa d'água amarrada, todas as torneiras bem fechadas, não utilize sanitários e veja se não há chuveiro pingando;
- Faça uma marca para identificar o nível de água na caixa;
- Aguarde por uma hora (sem utilizar a água) e depois verifique se o nível de água desceu;
- Se o nível de água estiver abaixo da marca feita, há um vazamento nos encanamentos que ligam a caixa d'água às torneiras, chuveiros e descargas.

Você sabe como cuidar do hidrômetro do seu imóvel?

O hidrômetro não pertence ao imóvel, pois é um bem público. Mas a sua conservação e guarda são inteira responsabilidade do usuário. Por isso, mantenha o lacre do aparelho intacto e não altere as condições de instalação. O consumo de água sem a devida medição é ilegal. As equipes de fiscalização da SANED visitam os imóveis e se for constatada alguma irregularidade, o consumidor poderá ser multado, além de sofrer outras medidas judiciais cabíveis.



**Se você perceber alguma irregularidade,
ligue para a SANED 115 ou 4053-4300.
Não é preciso se identificar.**

CND.

DECRETO Nº 0830/99

Dispõe sobre alteração de Decreto nº 0477/95 que especifica.

O Prefeito Municipal de João Neiva, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais;

Considerando que é crescente o número de contribuintes que se encontram em débito com a municipalidade;

Considerando que o Município tem prestado a esses mesmos contribuintes, inúmeros serviços públicos sem a respectiva contraprestação obrigatória;

Considerando que o Setor Fazendário tem encontrado dificuldades quanto à localização desses contribuintes, para realizar a respectiva cobrança;

Considerando ainda, a necessidade de se ter um controle mais rigoroso nos diversos setores da Administração, quer seja direta ou indireta;

RESOLVE:

Art. 1º - Determina ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) de João Neiva, que as transferências de água de um para o outro consumidor ou usuário, ligações e religações, realizadas por essa Autarquia, só sejam efetuadas mediante a apresentação de certidão negativa de débitos para com a municipalidade, fornecida pelo setor competente da Administração.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de João Neiva, em 01 de dezembro de 1999.


Aluísio
Prefeito Municipal.

Registrado e publicado em 01 de dezembro de 1999.


Maria Nazarens Devens Grazioti

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PORTARIA Nº 0300/93

Regulariza Portaria nº 0050/90 de 23 de agosto de 1990 e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de João Neiva, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, e, considerando a necessidade de desburocratizar o processo de ligações, baixas provisórias e definitivas de água junto ao SAAE de João Neiva, Estado do Espírito Santo.

RESOLVE:

Art. 1º - Fica autorizado ao SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de João Neiva, a proceder Ligações, Baixas Provisórias e Definitivas, na forma desta Portaria.

Art. 2º - As ligações de água serão atendidas mediante apresentação de Alvarás de Construção quando se tratar de período de Edificação, e Autorização Municipal, quando se tratar de ligação para fim residencial ou comercial, fora dos casos específicos de habite-se.

Art. 3º - As baixas de caráter provisório somente poderão ser concedidas mediante apresentação de Autorização Municipal e as de caráter definitivo, com a apresentação do "Alvará de Habite-se".

Art. 4º - A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de João Neiva, em 26 de janeiro de 1993.

Luiz Carlos Peruchi
Prefeito Municipal

Registrada e publicada em 26 de janeiro de 1993.

Ernesto dos Santos Silva

Secretário Municipal de Administração